



2020 г.



2020 г.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Демидов, ул Хренова д.14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1043,649 тыс. руб.
строительных работ 838,769 тыс. руб.
монтажных работ 34,328 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,739 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 400,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Основной проезд- 377м2											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (100 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (58 руб.): 50%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,18096	5295,75 110,12	5180,79 +723	958	20	938 131	17,342	3,14
2	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	307,632	3,83	3,83	1178	1178			
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (251 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (184 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,754	2805,01 117,86	2675,85 217,91	2115	89	2018 164	18,078	13,63
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51	82,94	51,17		4244				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	124,41	23,08	23,08	2871		2871		
6	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-124,41	19,17	19,17	-2385		-2385		
7	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (354 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (259 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,6786	4369,42 183,05	4170,55 341,96	2830 232	124	27,8185		18,88
8	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	85,5036	100,57	8599					
9	ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	136,80576	23,08	3157			3157		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-136,80576	19,17	19,17	-2623		-2623			
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (2 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,2639	49,33	49,33 8,78	13		13 2			
12	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,271817	2655,06		722					
13	Т.ч. п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (т*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,231044	2,75	2,75	1		1			
14	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (249 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (182 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,377	43357,43 344,87	2969,44 321,71	16346		130	1119 121	44,045	16,61

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<p>ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=4 (ОЗП=4, ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4, МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,377	20087,58 3,22	14,6	7573	1	6	0,414	0,16
16	<p>ТССЦпг-03-21-01-066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	52,36	33,25	33,25	1741		1741		
17	<p>ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	-52,36	19,17	19,17	-1004		-1004		
18	<p>ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>3 Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,1131	49,33	49,33 8,78	6		6 1		
19	<p>ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>3 Эмульсия битумная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51</p>	0,116493	2655,06		309				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	Т.ч. п.1.27.8	<p>Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (Т*км)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 4 квартал 2019 года СМР=7,51</p> <p>НР 142%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 95%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,099019	2,75	2,75						
21	<p>ТЕР27-06-020-01</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³ (1000 м² покрытия)</p> <p>2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 х 422,20</p> <p>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 4 квартал 2019 года СМР=7,51</p> <p>НР (249 руб.): 142%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП (162 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,377	3548,49 344,87	2976,88 322,21	1338	130	1122 121	44,045	16,61	
22	<p>ТССЦ-410-0007</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т)</p> <p>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 4 квартал 2019 года СМР=7,51</p>	36,42	444,48		16188					
23	<p>ТССЦпр-03-21-01-066</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</p> <p>1 4 квартал 2019 года СМР=7,51</p> <p>НР 0%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	36,42	33,25	33,25	1211		1211			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*10,85*0,9 от ФОТ	-36,42	19,17	19,17	-698					
25	ТЕРр68-37-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см (1 колодец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (25 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	3	113,14 11,57	4,33	339	35	13	1,74	5,22	
Установка бортовых камней											
26	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (12 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 50%*10,85*0,9 от ФОТ	0,02232	5295,75 110,12	5180,79 723	118	2	116 16	17,342	0,39	
27	ТССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*10,85*0,9 от ФОТ	37,944	3,83	3,83	145					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (35 руб.): 142% от ФОТ СП (25 руб.): 95% от ФОТ	0,1059	2805,01 117,86	2675,85 217,91	297	12	283 23	18,078	1,91
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	11,649	51,17	596					
30	ТССЦлр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	17,4735	23,08	403	403				
31	ТССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-17,4735	19,17	19,17	-335				
32	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (37 руб.): 142% от ФОТ СП (27 руб.): 95% от ФОТ	0,0706	4369,42 183,05	4170,55 341,96	308	13	294 24	27,8185	1,96

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	8,8956	100,57		895				
34	ТССЦнр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	14,23296	23,08	23,08	328		328		
35	ТССЦнр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-14,23296	19,17	19,17	-273		-273		
36	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗЛ=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1048 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (766 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	1,72	4125,64 601,94	99,31 11,28	7096	1035	171 19	87,492	150,49
37	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	172	58,45		10053				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх... ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (463 руб.): 142% '0,7 от ФОТ СП (339 руб.): 95% '10,85'0,9) от ФОТ	0,76	850,47 601,94	99,31 11,28	646	457	75 9	87,492	66,49
39	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51	3,85624	550,19		2122				
40	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,015048	484,14		7				
41	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51	76	20,71		1574				
42	ТССЦпг-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0% '0,7 от ФОТ СП 0% '10,85'0,9) от ФОТ	20,24	31,73	31,73	642				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	ТСЦЦг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-20,24	18,05	18,05	-365	2048	12998 863			295,49
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
	Накладные расходы										
	Сметная прибыль										
	Итого по разделу 1 Основной проезд- 377м2 :										
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
	Перевозка грузов автотранспортом										
	Автомобильные дороги										
	Благоустройство (ремонтно-строительные)										
	Итого										
	Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
	Справочно, в базисных ценах:										
	Материалы										
	Машины и механизмы										
	ФОТ										
	Накладные расходы										
	Сметная прибыль										
	Итого по разделу 1 Основной проезд- 377м2										
Раздел 2. Пешеходная дорожка -82 м2											
44	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автоавтомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (11 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 50%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,0205	5295,75 110,12	5180,79 723	109	2	106 15	17,342		0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	22,304	3,83	3,83	85		85		
46	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (41 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (30 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,123	2805,01 117,86	2675,85 217,91	345	14	329 27	18,078	2,22
47	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	13,53	51,17		692				
48	ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	20,295	23,08	23,08	468		468		
49	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-20,295	19,17	19,17	-389		-389		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	3 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) 458,41 = 2 840,47 - 17,4 x 136,90 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (204 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (149 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,82	553,83 207,61	341,7 42,95	454	170	280 35	30,176	24,74
51	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) 12,70 = 218,05 - 1,5 x 136,90 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (-9 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-7 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	-0,82	31,01 8,56	22,45 2,48	-25	-7	-18 -2	1,242	-1,02
52	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	11,81	100,57	1188					
53	ТССЦлр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	18,896	23,08	436					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-18,896	19,17	19,17	-362			-362		
55	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (270 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (198 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,82	8664,69 324,25	503,73 6,93	7105	266		413 6	48,76	39,98
56	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	-82	65,35		-5359					
57	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (М2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	82	82,33		6751					
58	ТССЦпг-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	9,43	31,73	31,73	299			299		

59	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТССЦпг-03-01-01-030 <i>Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-9,43	18,05	18,05	-170		-170			
60	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск., ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (26 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СП (16 руб.); 45%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,0738	620,83 620,83	46	46	101,775			7,51
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка -82 м2 :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Автомобильные дороги										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка -82 м2										
Раздел 3. Электроосвещение										
94694										
73,79										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕРп67-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,02	37,08 37,08		1	1		5,84	0,12
62	ТЕРп67-4-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж: бра, плафонов (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 85%*0,7 от ФОТ СП 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,02	69,57 68,64	0,93 0,4	1	1		10,81	0,22
63	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (12 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	2	9,4 9,04		19	18		1,12	2,24
64	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	9,14		18				
65	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	2	4,86 2,26	2,21 0,13	10	5	4	0,28	0,56
66	ТССЦ-509-8183 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	63,36		127				
67	ТССЦ-509-5666 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	230,64		461				
68	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Выключатель: одноклавишный неуголленный типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,02	366,06 255,01	13,76 0,4	7	5		31,6	0,63

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТССЦ-509-1442 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель однополюсный для открытой проводки брызгозащищенный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	8,62		17				
70	ТССЦ-503-0584 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Коробка распаячная НР 70 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	7,98		16				
71	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (20 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,26	191,62 113,54	63,56	50	30	17	15,2	3,95
72	ТССЦ-103-2600 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	46	0,27		12				
73	ТССЦ-103-2404 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	26,32	3,01		79				
74	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (46 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (34 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,32	942,22 212,36	163,15 2,39	302	68	52 1	27,76	8,88
75	ТССЦ-101-2161 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	32	7,56		242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (16 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,58	58,98 41,23	4,42 0,27	34	24	3	5,39	3,13
77	ТССЦ-501-8483 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,058	6408,3		372				
78	ТЕРм08-02-364-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн «Переход» на: стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (10 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	2	15,58 6,78	6,63 0,4	31	14	13 1	0,84	1,68
79	Прайс№1	Кронштейн Владасвет КРСТ (КР-4) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	39,61		79				
80	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (22 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (16 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	2	104 12,47	45,73 4,11	208	25	91 8	1,46	2,92
81	прайс№2	Светильник ДКУ "Победа" LED-80 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	1126,17		2252				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Электроосвещение :										
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
Электромонтажные работы на других объектах										
Итого										
							191	180 10		24,33
							4338			
							133			
							100			
							4			0,34
							4567			23,99
							4571			24,33

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
							34328			24,33
Итого по разделу 3 Электроосвещение										

Раздел 4. Установка малых архитектурных форм 4 шт.

82	ТЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 45%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,00432	1321,75 1321,75		6	6		208,15	0,9
83	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (4 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,003	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	164	4	6 1	207	0,62
84	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) 1 175,97 = 2 773,63 - 3,3 x 484,14 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расс.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (48 руб.): 155%*0,7 от ФОТ СП (34 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,04	1379,51 1040,26	339,25 52,21	55	42	13 2	140,9555	5,64
85	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	485,41		971				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
86	ТССЦ-116-0078 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	1744,56		3489					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 4 Установка малых архитектурных форм 4 шт. :											
Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве											
Итого											
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"											
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 4 Установка малых архитектурных форм 4 шт.											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого Строительные работы											
Итого Монтажные работы											
Итого											
Справочно, в базисных ценах:											
Материалы											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
УПСН (92661+(14674-957)+3560*0,171+2581*0,15)*0,2*7,51											
ВСЕГО по смете											
ВСЕГО по смете по итогам аукциона к=1,0089673086666											
						110117	2782	14674 957			400,77
						3560					
						2581					
						838769					376,44
						34328					24,33
						873097					400,77
						92661					
						14674					
						3739					
						3560					
						2581					
						161276					
						1 034 373,00					400,77
						1 043 648,54					

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



2020 г.

Благоустройство дворовой территории
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Демидов, ул. Мира, д. 11а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 586,282 тыс. руб.
строительных работ 455,654 тыс. руб.
монтажных работ 34,328 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,965 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 205,61 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Основной проезд -216м2											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>		<p>Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (57 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (33 руб.): 50%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,10368	5295,75 110,12	5180,79 723	549	11	537 75	17,342	1,8
<p>ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	2	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	176,256	3,83	3,83	675		675		
<p>ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	3	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (144 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (105 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,432	2805,01 117,86	2675,85 217,91	1212	51	1156 94	18,078	7,81
<p>ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	4	<p>Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51</p>	47,52	51,17		2432				
<p>ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p>	5	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	71,28	23,08	23,08	1645		1645		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦлг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-71,28	19,17	19,17	-1366		-1366		
7	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (203 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (148 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,3888	4369,42 183,05	4170,55 341,96	1699	71	1622 133	27,8185	10,82
8	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	48,9888	100,57		4927				
9	ТССЦлг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	78,38208	23,08	23,08	1809		1809		
10	ТССЦлг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-78,38208	19,17	19,17	-1503		-1503		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1,506,54 - 1,03 х 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,1512	49,33	49,33 8,78	7			7 1		
12	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,155736	2655,06		413					
13	Т.ч. п. 1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (т*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,132376	2,75	2,75						
14	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (142 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (104 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,216	43357,43 344,87	2969,44 321,71	9365	74	641 69	44,045	9,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% (0,85*0,9) от ФОТ	0,216	20087,58 3,22	14,6	4339	1	3	0,414	0,09
16	ТССЦпр-03-21-01-066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	30 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	30	33,25	998	998				
17	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	-30 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-30	19,17	-575	-575				
18	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	0,0648 Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% (0,85*0,9) от ФОТ	0,0648	49,33 8,78	3	3	1			
19	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	0,066744 Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,066744	2655,06	177	177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Т.ч. п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (Т*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*0,85*0,9) от ФОТ	0,056732	2,75	2,75					
21	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 x 422,20 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (143 руб.). 142%*0,7 от ФОТ СП (105 руб.) 95%*0,85*0,9) от ФОТ	0,216	3548,49 344,87	2976,88 322,21	766	74	643 70	44,045	9,51
22	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	20,87	444,48	9276					
23	ТССЦпр-03-21-01-066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,85*0,9) от ФОТ	20,87	33,25	694			694		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-20,87	19,17	19,17	-400				
25	ТЕРр68-37-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см (1 колодец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (25 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	3	113,14 11,57	4,33	339	35	13	1,74	5,22
Установка бортовых камней										
26	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (5 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 50%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,00963	5295,75 110,12	5180,79 723	51	1	50 7	17,342	0,17
27	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	16,371	3,83	3,83	63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (15 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (11 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,04575	2805,01 117,86	2675,85 217,91	128	5	122 10	18,078	0,83
29	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	5,0325	51,17		258				
30	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	7,54875	23,08	23,08	174		174		
31	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-7,54875	19,17	19,17	-145		-145		
32	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (16 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,0305	4369,42 183,05	4170,55 341,96	133	6	127 10	27,8185	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	3,843	100,57		386				
34	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	6,1488	23,08	23,08	142		142		
35	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-6,1488	19,17	19,17	-118		-118		
36	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (456 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (334 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,75	4125,64 601,94	99,31 11,28	3094	451	74 8	87,492	65,62
37	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	75	58,45		4384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх...; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (196 руб.): 142% 0,7 от ФОТ СП (143 руб.): 95% (0,85*0,9) от ФОТ	0,32	850,47 601,94	99,31 11,28	272	193	32 4	87,492	28
39	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1,62368	550,19		893				
40	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,006336	484,14		3				
41	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	32	20,71		663				
42	ТССЦпр-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0% 0,7 от ФОТ СП 0% (0,85*0,9) от ФОТ	8,78	31,73 3	31,73	279	279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), песоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т. на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-8,78	18,05	18,05	-158	973	7244 482		140,23
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Основной проезд -216м2 :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Автомобильные дороги										
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Основной проезд -216м2										
Раздел 2. Пешеходная дорожка 32м2										
44	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом Вместимость: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (5 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.); 50%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,008	5295,75 110,12	5180,79 723	42	1	41 6	17,342	0,14
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка 32м2										
Итого по разделу 1 Основной проезд -216м2										
Итого по разделу 1 Основной проезд -216м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	8,704	3,83	3,83	33				
46	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (16 руб.) 14,2%*0,7 от ФОТ СП (12 руб.) 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,048	2805,01 117,86	2675,85 217,91	135	6	128 10	18,078	0,87
47	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	5,28	51,17		270				
48	ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	7,92	23,08	23,08	183				
49	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-7,92	19,17	19,17	-152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) 458,41 = 2 840,47 - 17,4 x 136,90 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (80 руб.); 142% от ФОТ СП (58 руб.); 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,32	553,83 207,61	341,7 42,95	177	66	109 14	30,176	9,66
51	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) 12,70 = 218,05 - 1,5 x 136,90 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2). При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (-4 руб.); 142% от ФОТ СП (-3 руб.); 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	-0,32	31,01 8,56	22,45 2,48	-10	-3	-7 -1	1,242	-0,4
52	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 ММ (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	5,80608	100,57		584				
53	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	9,289728	23,08	23,08	214		214		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-9,289728	19,17	19,17	-178		-178		
55	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (105 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (77 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,32	8664,69 324,25	503,73 6,93	2773	104	161 2	48,76	15,6
56	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	-32	65,35		-2091				
57	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	32	82,33 1		2635				
58	ТССЦпг-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	3,68	31,73	31,73	117		117		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (10 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.); 45%*(0,65*0,9) от ФОТ	0,0288	620,83 620,83		18	18		101,775	2,93
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка 32м2 :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Автомобильные дороги										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка 32м2										
Раздел 3. Электроосвещение										
60	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.); 85%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	0,02	37,08 37,08		1	1		5,84	0,12
61	ТЕРр67-4-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: бра, плафонов (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.); 85%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.); 65%*0,9 от ФОТ	0,02	69,57 68,64	0,93 0,4	1	1		10,81	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (9 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	2	9,4 9,04		19	18		1,12	2,24
63	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1Р-16А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	9,14		18				
64	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	2	4,86 2,26	2,21 0,13	10	5	4	0,28	0,56
65	ТССЦ-509-8183 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05. 5(60)А (однотарифный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	63,36		127				
66	ТССЦ-509-5666 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	230,64		461				
67	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,02	366,06 255,01	13,76 0,4	7	5		31,6	0,63
68	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	8,62		17				
69	ТССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка распаечная НР 70 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	7,98		16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (20 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,26	191,62 113,54	63,56	50	30	17	15,2	3,95
71	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	46	0,27		12				
72	ТССЦ-103-2404 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	26,32	3,01		79				
73	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (46 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (34 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,32	942,22 212,36	163,15 2,39	302	68	52 1	27,76	8,88
74	ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	32	7,56		242				
75	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (16 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (12 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,58	58,98 41,23	4,42 0,27	34	24	3	5,39	3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,058	6408,3		372				
77	ТЕРм08-02-364-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кронштейн «Переход» на: стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (10 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (7 руб.); 65%*(0,65*0,9) от ФОТ	2	15,58 6,78	6,63 0,4	31	14	13 1	0,84	1,68
78	Прайс№1	Кронштейн Владасвет КРСТ (КР-4) (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	39,61		79				
79	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (22 руб.); 95%*0,7 от ФОТ СП (16 руб.); 65%*(0,65*0,9) от ФОТ	2	104 12,47	45,73 4,11	208	25	91 8	1,46	2,92
80	прайс№2	Светильник ДКУ "Победа" LED-80 (шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	1126,17		2252				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Электроосвещение :										
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
Электромонтажные работы на других объектах										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
				4338		180	191	10		24,33
				133						
				100						
				4						0,34
				4567						23,99
				4571						24,33
				34328						24,33
				3967						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы					180				
	ФОТ					201				
	Накладные расходы					133				
	Сметная прибыль					100				
	Итого по разделу 3 Электроосвещение					34328				24,33
Раздел 4. Установка малых архитектурных форм 4 шт										
81	ТЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 45%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,00432	1321,75 1321,75	1982,66 298,35	6 164	6 4		208,15 207	0,9 0,62
82	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (4 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 68%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,003	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	164	4		207	0,62
83	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) 1 175,97 = 2 773,63 - 3,3 x 484,14 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (48 руб.): 155%*0,7 от ФОТ СП (34 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,04	1379,51 1040,26	339,25 52,21	55	42	13 2	140,9555	5,64
84	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	485,41		971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ТССЦ-116-0078 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2	1744,56		3489				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Установка малых архитектурных форм 4 шт :										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 4 Установка малых архитектурных форм 4 шт										
Раздел 5. Вспомогательные работы										
86	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (17 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ	0,05	620,83 620,83		31	31		101,775	5,09
87	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	5,5	51,17		281				
Итого										
7,16										


ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ТССЦлг-03-21-01-040 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	8,25	23,08	23,08	190		190		
89	ТССЦлг-03-21-01-030 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-8,25	19,17	19,17	-158		-158		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						344	31	32		5,09
Накладные расходы						17				
Сметная прибыль						11				
Итого по разделу 5 Вспомогательные работы :						340				5,09
Земляные работы, выполняемые ручным способом						32				
Перевозка грузов автотранспортом						372				5,09
Итого						2794				5,09
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						281				
Машины и механизмы						32				
ФОТ						31				
Накладные расходы						17				
Сметная прибыль						11				
Итого по разделу 5 Вспомогательные работы						2794				5,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						62100	1439	8124		205,61
Накладные расходы						1823		526		
Сметная прибыль						1321				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						455654				181,28
Итого Монтажные работы						34328				24,33
Итого						489982				205,61
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						52537				
Машины и механизмы						8124				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						1965				
Накладные расходы						1823				
Сметная прибыль						1321				
УПСН $(52537+(8124-526)+1823*0,171+1321*0,15)*0,2*7,51$						91089				
ВСЕГО по смете						581 071,00				
ВСЕГО по смете по итогам аукциона к=1,0089673086666						586 281,64				205,61

Составил: 
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
 (должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2020

СОГЛАСОВАНО:



" 06 " 05 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

" 06 " 05 2020 г.

Благоустройство дворовой территории
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Демидов, ул. Витебская, Д. 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 484,763 тыс. руб.
Сметная стоимость 387,922 тыс. руб.
строительных работ 17,175 тыс. руб.
монтажных работ 1,590 тыс. руб.
Средства на оплату труда 160,66 чел. час
Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Основной проезд -200м2											

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (53 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (31 руб.): 50%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,096	5295,75 110,12	5180,79 723	508	11	497 69	17,342	1,66
2	ТССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	163,2	3,83	3,83	625		625		
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (133 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (97 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,4	2805,01 117,86	2675,85 217,91	1122	47	1070 87	18,078	7,23
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	44	51,17		2251				
5	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	66	23,08	23,08	1523		1523		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-66	19,17	19,17	-1265		-1265		
7	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (188 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (137 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,36	4369,42 183,05	4170,55 341,96	1573	66	1501 123	27,8185	10,01
8	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	45,36	100,57		4562				
9	ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	72,576	23,08	23,08	1675		1675		
10	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-72,576	19,17	19,17	-1391		-1391		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,14	49,33 8,78	49,33	7		7 1			
12	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,1442	2655,06	383						
13	Т.ч. п. 1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (т*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,12257	2,75	2,75						
14	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (132 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (97 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,2	43357,43 344,87	8671	69	594 64	44,045	8,81		
15	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) (ТЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,2	20087,58 3,22	4018	1	3	0,414	0,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТССЦпг-03-21-01-066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	27,78	33,25	33,25	924		924		
17	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-27,78	19,17	19,17	-533		-533		
18	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗЛМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,06	49,33	49,33 8,78	3		3 1		
19	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,0618	2655,06	2655,06	164				
20	Т.ч. п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (Т*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,05253	2,75	2,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 x 422,20 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15, ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (132 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СЛ (97 руб.): 95%*(0,65*0,9) от ФОТ	0,2	3548,49 344,87	2976,88 322,21	710	69	595 64	44,045	8,81
22	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	19,32	444,48		8587				
23	ТССЦпр-03-21-01-066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СЛ 0%*(0,65*0,9) от ФОТ	19,32	33,25	33,25	642		642		
24	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СЛ 0%*(0,65*0,9) от ФОТ	-19,32	19,17	19,17	-370		-370		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР01-01-013-14 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (4 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 50%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,007575	5295,75 110,12	5180,79 723	40	1	39 5	17,342	0,13
26	ТЕРр68-37-2 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см (1 колодец) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (9 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	1	113,14 11,57	4,33	113	12	4	1,74	1,74
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Основной проезд -200м2 :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Автомобильные дороги										
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Основной проезд -200м2										
Раздел 2. Пешеходная дорожка-17 м2										
						267844				38,47
						267844				38,47

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (2 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (1 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,00425	5295,75 110,12	5180,79 723	23			22 3	17,342	0,07
28	ТССЦпр-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	2,635 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ		3,83	3,83	10		10			
29	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	0,0255 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (9 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,0255	2805,01 117,86	2675,85 217,91	72		3	68 6	18,078	0,46
30	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	2,805 Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51		51,17		144					
31	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	4,2075 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	4,2075	23,08	23,08	97			97		

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-4,2075	19,17	19,17	-81		-81		
33	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) 458,41 = 2 840,47 - 17,4 x 136,90 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (42 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (31 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,17	553,83 207,61	341,7 42,95	94	35	58 7	30,176	5,13
34	ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) 12,70 = 218,05 - 1,5 x 136,90 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (-1 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (-1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	-0,17	31,01 8,56	22,45 2,48	-5	-1	-4	1,242	-0,21
35	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, Фракция 20-40 ММ (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	2,448	100,57					246	

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦлг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	3,9168	23,08	23,08	90		90		
37	ТССЦлг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-3,9168	19,17	19,17	-75		-75		
38	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (56 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (41 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,17	8664,69 324,25	503,73 6,93	1473		55	48,76	8,29
39	ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	-17	65,35		-1111				
40	ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	17	82,33		1400				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТССЦпг-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 80 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	1,955	31,73	31,73	62		62		
42	ТССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и жб изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-1,955	18,05	18,05	-35		-35		
43	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (10 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 45%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,027	620,83 620,83	17				101,775	2,75
Установка бортовых камней			12,8775	3,83	3,83				49	
44	ТССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ								

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	<p>ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (14 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (10 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,0432	2805,01 117,86	2675,85 217,91	121	5	116 9	18,078	0,78
46	<p>ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51</p>	4,752	51,17	243					
47	<p>ТССЦлр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	7,128	23,08	165					
48	<p>ТССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	-7,128	19,17	-137					
49	<p>ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</p>	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (15 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (11 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ</p>	0,0288	4369,42 183,05	4170,55 341,96	126	5	120 10	27,8185	0,8

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	3,6288	100,57		365				
51	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	5,80608	23,08	23,08	134		134		
52	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-5,80608	19,17	19,17	-111		-111		
53	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (432 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (316 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,71	4125,64 601,94	99,31 11,28	2929	427	71 8	87,492	62,12
54	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	71	58,45		4150				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) 752,09 = 4 027,26 - 5,9 x 550,19 - 0,06 x 484,14 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП)=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (183 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (134 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,3	850,47 601,94	99,31 11,28	255	181	30 3	87,492	26,25
56	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1,5222	550,19		837				
57	ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,00594	484,14		3				
58	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	30	20,71		621				
59	ТССЦпр-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	8,3	31,73	31,73	263				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТСЦ Цпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-8,3	18,05	18,05	-150	727	848 47		106,44
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка-17 м2 :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Автомобильные дороги										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 2 Пешеходная дорожка-17 м2										
			0,01	37,08	37,08				5,84	0,06
Раздел 3. Электроосвещение										
61	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 85%*0,7 от ФОТ СП 65%*0,9 от ФОТ	0,01	69,57	68,64	0,93	1	1	10,81	0,11
62	ТЕРр67-4-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: бра, плафонов (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 65%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*0,9 от ФОТ	0,01			0,4				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТЕРМ08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прибор или аппарат (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (6 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (4 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	1	9,4 9,04		9	9		1,12	1,12
64	ТССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	9,14		9				
65	ТЕРМ08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	1	4,86 2,26	2,21 0,13	5	2	2	0,28	0,28
66	ТССЦ-509-8183 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05. 5(60)А (однотарифный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	63,36		63				
67	ТССЦ-509-5666 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	230,64		231				
68	ТЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель: однополюсный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (2 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,01	366,06 255,01	13,76 0,4	4	3		31,6	0,32
69	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Выключатель однопольный для открытой проводки брызгозащищенный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	8,62		9				
70	ТССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Коробка распаечная НР 70 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	7,98		8				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (10 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,13	191,62 113,54	63,56	25	15	8	15,2	1,98
72	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	23	0,27		6				
73	ТССЦ-103-2404 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	13,16	3,01		40				
74	ТЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (23 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (17 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,16	942,22 212,36	163,15 2,39	151	34	26	27,76	4,44
75	ТССЦ-101-2161 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	16	7,56		121				
76	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (8 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (6 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,29	58,98 41,23	4,42 0,27	17	12	1	5,39	1,56

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,029	6408,3	6,63 0,4	186				
78	ТЕРм08-02-364-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кронштейн «Переход» на: стене (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (5 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	1	15,58 6,78	16	7	7	7	0,84	0,84
79	Прайс№1	Кронштейн Владасвет КРСТ (КР-4) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	39,61	40					
80	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (11 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (8 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	1	104 12,47	104 45,73 4,11	12	46 4	1,46	1,46	1,46
81	прайс№2	Светильник ДКУ "Победа" LED-80 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	1126,17	1126					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Электроосвещение :										
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)										
Электромонтажные работы на других объектах										
Итого										
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 3 Электроосвещение										
						17175				12,17
						66				0,17
						50				12
						3				12,17
						2284				12,17
						2287				12,17
						17175				
						1986				
						90				
						99				
						66				
						50				
						17175				12,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Установка малых архитектурных форм 2 шт										
82	ТЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (2 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 45%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,00216	1321,75 1321,75	1982,66 298,35	82	3	3	208,15	0,45
83	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 65%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,0015	54712,6 1314,45	339,25 52,21	28	21	7	140,9555	2,82
84	ТЕР07-05-030-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) 1 175,97 = 2 773,63 - 3,3 х 484,14 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (24 руб.): 155%*0,7 от ФОТ СП (17 руб.): 100%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,02	1379,51 1040,26	485,41	485				
85	ТССЦ-116-0093 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1	1744,56	1745	1745				
86	ТССЦ-116-0078 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	1		2343	2343	26	10	1	3,58
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 4 Установка малых архитектурных форм 2 шт :										
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					6				0,45
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					84				0,31
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве					2299				2,82
	Итого					2389				3,58
	Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"					17941				3,58
Справочно, в базисных ценах:										
	Материалы					10				
	Машины и механизмы					27				
	ФОТ					27				
	Накладные расходы					19				
	Сметная прибыль					17941				3,58
Итого по разделу 4 Установка малых архитектурных форм 2 шт										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					51340	1124	7091		160,66
								466		
	Накладные расходы					1508				
	Сметная прибыль					1093				
	Итого по смете:					387922				148,49
	Итого Строительные работы					17175				12,17
	Итого Монтажные работы					405097				160,66
	Итого									
	Справочно, в базисных ценах:					43125				
	Материалы					7091				
	Машины и механизмы					1590				
	ФОТ					1508				
	Накладные расходы					1093				
	Сметная прибыль					75358				
	УПСН (43125+(7091-466)+1508*0,171+1093*0,15)*0,2*7,51					480 455,00				160,66
	ВСЕГО по смете					484 763,39				
	ВСЕГО по смете по итогам аукциона к=1,0089673086666									

Составил: 
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: 
 (должность, подпись, расшифровка)

ГРАНД-Смета 2020

СОГЛАСОВАНО:



№ 06 от 06.03.2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

№ 06 от 06.03.2020 г.

Благоустройство дворовой территории
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Демидов, ул. Витебская, д. 8а.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1639,073 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 4,103 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 321,48 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-013-14 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (232 руб.): 95% * 0,7 от ФОТ СП (133 руб.): 50% * (0,85 * 0,9) от ФОТ	0,41952	5295,75 110,12	5180,79 723	2222	46	2173 303	17,342	7,28
Раздел 1. Основной проезд -874м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦпр-03-21-01-002 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,65*0,9) от ФОТ	713,184	3,83	3,83	2731		2731		
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (583 руб.) : 142%*0,7 от ФОТ СП (427 руб.) : 95%*(0,65*0,9) от ФОТ	1,748	2805,01 117,86	2675,85 217,91	4903	206	4677 381	18,078	31,6
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	192,28	51,17		9839				
5	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,65*0,9) от ФОТ	288,42	23,08	23,08	6657		6657		
6	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,65*0,9) от ФОТ	-288,42	19,17	19,17	-5529		-5529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (821 руб.); 142%*0,7 от ФОТ СП (600 руб.); 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	1,5732	4369,42 183,05	4170,55 341,96	6874	288	6561 538	27,8185	43,76
8	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	198,2232	100,57		19935				
9	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	317,15712	23,08	23,08	7320		7320		
10	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-317,15712	19,17	19,17	-6080		-6080		
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 х 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (5 руб.); 142%*0,7 от ФОТ СП (4 руб.); 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,6118	49,33	49,33 8,78	30		30 5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (Т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,630154	2655,06		1673				
13	Т.ч. п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (Т*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,535631	2,75	2,75	1		1		
14	ТЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (579 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (423 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,874	43357,43 344,87	2969,44 321,71	37894	301	2595 281	44,045	38,5
15	ТЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м ² покрытия) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4). При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (3 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,874	20087,58 3,22	14,6	17557	3	13	0,414	0,36
16	ТССЦп-03-21-01-066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	121,4	33,25	33,25	4037		4037		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-121,4	19,17	19,17	-2327		-2327		
18	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) 39,46 = 1 506,54 - 1,03 x 1 424,35 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (2 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (1 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,2622	49,33	49,33 8,78	13		13 2		
19	ТССЦ-101-1715 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Эмульсия битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	0,270066	2655,06		717				
20	Т.ч. п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту розлива на 85 км (т*км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 142%*0,7 от ФОТ СП 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,229556	2,75	2,75	1		1		
21	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) 2 908,13 = 43 692,65 - 96,6 x 422,20 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (580 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (424 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,874	3548,49 344,87	2976,88 322,21	3101		301	44,045	38,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	84,43	444,48		37527				
23	ТССЦпр-03-21-01-066 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 66 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	84,43	33,25	33,25	2807		2807		
24	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-84,43	19,17	19,17	-1619		-1619		
Установка бортовых камней										
25	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (6 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП (3 руб.): 50%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,0105	5295,75 110,12	5180,79 723	56	1	54 8	17,342	0,18

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	5,292	100,57		532				
32	ТССЦпр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	8,4672	23,08	23,08	195		195		
33	ТССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-8,4672	19,17	19,17	-162		-162		
34	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (854 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (624 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	1,4	4125,64 601,94	99,31 11,28	5776	843	139 16	87,492	122,49
35	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	140	58,45		8183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (21 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (15 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,063	2805,01 117,86	2675,85 217,91	177	7	169 14	18,078	1,14
27	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Песок природный для строительных работ средний (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	6,93	51,17		355				
28	ТССЦлр-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	10,395	23,08	23,08	240		240		
29	ТССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-10,395	19,17	19,17	-199		-199		
30	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (22 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (16 руб.): 95%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,042	4369,42 183,05	4170,55 341,96	184	8	175 14	27,8185	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										
Накладные расходы						7028	78	29		10,74
Сметная прибыль						82		4		
Итого по разделу 3 Установка малых архитектурных форм 6 шт :										
Земляные работы, выполняемые ручным способом										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Итого						7166				10,74
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						6921				
Машины и механизмы						29				
ФОТ						82				
Накладные расходы						82				
Сметная прибыль						56				
Итого по разделу 3 Установка малых архитектурных форм 6 шт										
53817										

Раздел 4. Вспомогательные работы

48	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (17 руб.); 80%*0,7 от ФОТ СЛ (11 руб.); 45%*(0,65*0,9) от ФОТ	0,05	620,83 620,83		31	31		101,775	5,09
49	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51	5,5	51,17		281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦпг-03-01-01-080 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 80 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	14	31,73	31,73	444		444		
37	ТССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-14	18,05	18,05	-253		-253		
38	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (44 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП (27 руб.): 45%*(0,85*0,9) от ФОТ	0,126	620,83 620,83	78	78		101,775		12,82
39	ТЕРр68-37-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: до 10 см (1 колодез) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР (25 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	3	113,14 11,57	4,33	339	35	13	1,74	5,22
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						166229	2117	27478 1844		303,02
Накладные расходы						3776				
Сметная прибыль						2719				
Итого по разделу 1 Основной проезд -874м2 :						2653				7,46
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 40 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	8,25	23,08	23,08	190		190		
51	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 квартал 2019 года СМР=7,51 НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*(0,85*0,9) от ФОТ	-8,25	19,17	19,17	-158		-158		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						344	31	32		5,09
Накладные расходы						17				
Сметная прибыль						11				
Итого по разделу 4 Вспомогательные работы :						340				5,09
Земляные работы, выполняемые ручным способом						32				5,09
Перевозка грузов автотранспортом						372				5,09
Итого						2794				5,09
Всего с учетом "4 квартал 2019 года СМР=7,51"										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						281				
Машины и механизмы						32				
ФОТ						31				
Накладные расходы						17				
Сметная прибыль						11				
Итого по разделу 4 Вспомогательные работы						2794				5,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						175184	2245	27634		321,48
Накладные расходы						3896		1858		
Сметная прибыль						2799				
Итого по смете:						2653				7,46
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						8294				
Перевозка грузов автотранспортом						161277				277,52
Автомобильные дороги						506				19,26
Земляные работы, выполняемые ручным способом						383				5,22
Благоустройство (ремонтно-строительные)						1617				2,63
Линии электропередачи										