

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 23 ул. Коммунистическая, № 20А ул. Вакарина, № 6 проезд Суворовский, № 14Б ул. Хренова, № 22 ул. Вакарина, № 15 ул. Фрадкова г. Демидова Смоленской области

(наименование стройки)

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА № 1.4

(локальная смета)

на **Установка урн для мусора у многоквартирного дома №23 ул. Коммунистическая:**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 7669,8€ руб.

Средства на оплату труда _____ 0,214 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0,8 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических урн: с погружением в бетонное основание (прим) (100 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (139 руб.): 65%=90%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (111 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	4804,35 284,44	4303,58 333,45	216,33	96	6	86 7	4	40,986	0,82
2	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)	0,03125 0,25*0,25*0,25*2	519,59		519,59	16			16		
3	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	2	485,41		485,41	971			971		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1083	6	86	991		0,82
Накладные расходы						11		7			
Сметная прибыль						9					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						1083	6	86	991		0,82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексация 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)						6480	99	534	5847		0,82
Накладные расходы						139		7			
Сметная прибыль						111		115			
Итого по смете:											
Строительные металлические конструкции						1001					0,82
Материалы						5729					
Итого						6730					0,82
В том числе:											
Материалы						5847					
Машины и механизмы						534					
ФОТ						214					
Накладные расходы						139					
Сметная прибыль						111					
Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(5847+(534-115)+139*0,171+111*0,15)*0,18$						1135,16					
ИТОГО по смете						7865,16					0,82
ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695						7669,86					0,82

Составил: Главный инженер ООО "БИС" _____ Иванов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)