

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 23 ул. Коммунистическая, № 20А ул. Вакарина, № 6 проезд Суворовский, № 14Б ул. Хренова, № 22 ул. Вакарина, № 15 ул. Фрадкова г. Демидова Смоленской области

(наименование стройки)

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА №2.1

(локальная смета)

на **Ремонт дворового проезда многоквартирного дома №20-А ул. Вакарина**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 575981,79 руб.

Средства на оплату труда _____ 44,323 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 291 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (S=240+80=320 м2)												
Подготовка оснований												
1	ТЕР01-01-014-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2000 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (816 руб.): 31%=50%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,1064 <i>((240*0,35)+(80*0,28)) / 1000</i>	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	4,84	841	24	817 136		36,018	3,83

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦпг-03-21-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	186,2 <i>(106,4*1,75)</i>	4,77	4,77		888		888			
3	ТЕР27-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3845 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1974 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,24 <i>240 / 1000</i>	25463,92 282,65	4688,58 578,03	20492,69	6111	68	1125 139	4918	42,504	10,2
4	ТЕР27-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1281 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (658 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,08 <i>80 / 1000</i>	25463,92 282,65	4688,58 578,03	20492,69	2037	23	375 46	1639	42,504	3,4
5	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм (м3)	-15,12	96,4		96,4	-1458			-1458		
6	ТССЦ-408-0018 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (м3)	15,12	147,02		147,02	2223			2223		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26658 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (13683 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	2,34 <i>(155+79) / 100</i>	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	9654	1409	232 26	8013	87,492	204,73
8	ТССЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	155	58,45		58,45	9060			9060		
9	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	79	20,71		20,71	1636			1636		
10	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3641 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1869 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,584 <i>((240*0,2)+(80*0,13)) / 100</i>	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	1638	69	1563 127	6	18,078	10,56
11	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	64,24 <i>58,4*1,1</i>	51,17		51,17	3287			3287		
Асфальтирование территории (Тип покрытия -1)												
12	ТЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Розлив вяжущих материалов (расход 0,5 л/м2) (1 т) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (9 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,12 <i>240*0,5/1000</i>	1516,41	49,33 8,78	1467,08	182		6 1	176		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРр68-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) <i>НР (2770 руб.): 83%=104%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1435 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ</i>	0,3168 <i>(240*0,06*2,2) / 100</i>	47107,21 238,12	3682,58 404,55	43186,51	14924	75	1167 128	13682	29,99	9,5
14	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2973 руб.): 113%=142%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1526 руб.): 58%=95%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,24 <i>240 / 1000</i>	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	10640	83	714 77	9843	44,045	10,57
15	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-23,18	422,2		422,2	-9787			-9787		
16	ТССЦ-410-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	23,18	479,19		479,19	11108			11108		
Тротуары (Тип покрытия-2)												
17	ТЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4923 руб.): 113%=142%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (2527 руб.): 58%=95%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,8 <i>80 / 100</i>	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	6932	259	403 6	6270	48,76	39,01

Смета (вер. 8.1)

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-80	65,35		65,35	-5228			-5228		
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м2)											
10	ТССЦ-403-8719 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр		80	82,33		82,33	6586			6586		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							71274	2010	7290 686	61974		291,8
Накладные расходы							3676					
Сметная прибыль							2074					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							71274	2010	7290 686	61974		291,8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексация 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)							443963	33045	45271 11278	365647		291,8
Накладные расходы							48111					
Сметная прибыль							24497					
Итого по смете:							516571					291,8
Итого												
В том числе:							365647					
Материалы							45271					
Машины и механизмы							44323					
ФОТ							48111					
Накладные расходы							24497					
Сметная прибыль							74077					
Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(365647+(45271-11278)+48111*0,171+24497*0,15)*0,18$												
							590648					291,8
ИТОГО по смете							575981,79					
ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695												

Составил: Главный инженер ООО "БИС" _____ Иванов А.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)