

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 23 ул. Коммунистическая, № 20А ул. Вакарина, № 6 проезд Суворовский, № 14Б ул. Хренова, № 22 ул. Вакарина, № 15 ул. Фрадкова г. Демидова Смоленской области**

(наименование стройки)

**РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА №2.3**

(локальная смета)

на **Установка скамеек у многоквартирного дома №20-А ул. Вакарин:**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 24887,90 руб.


Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,214 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 0,8 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Установка скамеек-2 шт.</b>												
1	<b>ТЕР09-08-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических скамеек: с погружением в бетонное основание (прим) (100 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (154 руб.): 72%=90%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (111 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	4804,35 284,44	4303,58 333,45	216,33	96	6	86 7	4	40,986	0,82
2	<b>ТССЦ-401-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)	0,0625 0,25*0,25*0,25*2*2	519,59		519,59	32			32		
3	<b>ТССЦ-116-0078</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.)	2	1744,56		1744,56	3489			3489		
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>												

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прямые затраты по смете в базисных ценах						3617	6	86 7	3525		0,82
Накладные расходы						12					
Сметная прибыль						9					
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						3617	6	86 7	3525		0,82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексация 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)						21430	99	534 115	20797		0,82
Накладные расходы						154					
Сметная прибыль						111					
<b>Итого по смете:</b>						21695					0,82
Итого											
В том числе:						20797					
Материалы						534					
Машины и механизмы						214					
ФОТ						154					
Накладные расходы						111					
Сметная прибыль											
Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(20797+(534-115)+154*0,171+111*0,15)*0,18$						3826,62					
ИТОГО по смете						25521,62					0,82
<b>ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695</b>						<b>24887,90</b>					<b>0,82</b>

Составил: Главный инженер ООО "БИС"  Иванов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)