

(наименование стройки)

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА №2.4

(локальная смета)

на **Установка урн для мусора многоквартирного дома №20-А ул. Вакарин:**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3830,0€ руб.


Средства на оплату труда _____ 0,09€ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0,4 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка 1 урны												
1	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических урн: с погружением в бетонное основание (прим) (100 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71 руб.): 72%=90%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (51 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,01 <i>1 / 100</i>	4804,35 284,44	4303,58 333,45	216,33	48	3	43 3	2	40,986	0,41
2	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)	0,015625 <i>0,25*0,25*0,25</i>	519,59		519,59	8			8		
3	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	1	485,41		485,41	485			485		

Смета (вер. 8.1)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Прямые затраты по смете в базисных ценах						541	3	43	495		0,41
Накладные расходы						5		3			
Сметная прибыль						4					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						541	3	43	495		0,41
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексация 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)						3237	49	267	2921		0,41
Накладные расходы						71		49			
Сметная прибыль						51					
Итого по смете:											
Итого						3359					0,41
В том числе:											
Материалы						2921					
Машины и механизмы						267					
ФОТ						98					
Накладные расходы						71					
Сметная прибыль						51					
Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(2921+(267-49)+71*0,171+51*0,15)*0,18$						568,58					
ИТОГО по смете						3927,58					0,41
ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695						3830,06					

Составил: Главный инженер ООО "БИС"  Иванов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)