

(наименование стройки)

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА № 3.1

(локальная смета)

на **Ремонт дворового проезда многоквартирного дома №6 Суворовский проезд**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 430964,99 руб.

Средства на оплату труда _____ 33,986 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 217 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт дворового проезда (S=182+49=225 м2)												
Подготовка оснований												
1	ТЕР01-01-014-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1825,69 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (744,69 руб.): 31%=50%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,09675 <i>((182*0,45)+(49,5*0,3)) / 1000</i>	7908,64 228,71	7675,09 1281,53	4,84	765,16	22,13	742,57 123,99	0,46	36,018	3,48

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦпг-03-21-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) <i>НР 0%=0%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	169,3125 <i>(96,75*1,75)</i>	4,77	4,77		807,62		807,62			
3	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (3868,88 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1985,8 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,62025 <i>((182*0,3)+(49,5*0,15)) / 100</i>	2805,01 117,86	2675,85 217,91	11,3	1739,81	73,1	1659,7 135,16	7,01	18,078	11,21
4	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	68,2275 <i>62,025*1,1</i>	51,17		51,17	3491,2			3491,2		
5	ТЕР27-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (под а/б покрытие) (1000 м2 основания) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (2909,93 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (1493,59 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,182 <i>182 / 1000</i>	25463,92 282,65	4688,58 578,03	20492,69	4634,43	51,44	853,32 105,20	3729,67	42,504	7,74
6	ТЕР27-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (под тротуары) (1000 м2 основания) <i>6 269,74 = 24 489,34 - 189 x 96,40</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (791,4 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (406,2 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,0495 <i>49,5 / 1000</i>	7244,32 282,65	4688,58 578,03	2273,09	358,59	13,99	232,08 28,61	112,52	42,504	2,1


Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уд	1. 408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, (м3)	189 9,356	96,4		96,4	901,92			901,92		
7	ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм (м3)	9,256	147,02		147,02	1360,82			1360,82		
8	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19935,95 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (10232,61 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1,75 (93+82) / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	7219,87	1053,4	173,79 19,74	5992,68	87,492	153,11
9	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	93	58,45		58,45	5435,85			5435,85		
10	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)	82	20,71		20,71	1698,22			1698,22		
Асфальтирование территории (Тип покрытия -1)												
11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов (расход 0,5 л/м2) (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,86 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (7,63 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	0,091 182*0,5/1000	1516,41	49,33 8,78	1467,08	137,99		4,49 0,80	133,5		
12	ТЕРр68-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) НР (2106,81 руб.): 83%=104%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1091,48 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	0,24024 (182*0,06*2,2) / 100	47107,21 238,12	3682,58 404,55	43186,51	11317,04	57,21	884,7 97,19	10375,13	29,99	7,2

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР27-06-020-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2255,46 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1157,67 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,182 <i>182 / 1000</i>	44333,01 344,87	2976,88 322,21	41011,26	8068,61	62,77	541,79 58,64	7464,05	44,045	8,02
14	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т)	-17,58	422,2		422,2	-7422,28			-7422,28		
15	ТССЦ-410-0006 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т)	17,58	479,19		479,19	8424,16			8424,16		
Тротуары (Тип покрытия-2)												
16	ТЕР27-07-003-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м ² тротуара) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3045,36 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1563,11 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,495 <i>49,5 / 100</i>	8664,69 324,25	503,73 6,93	7836,71	4289,02	160,5	249,35 3,43	3879,17	48,76	24,14
17	403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм (м ²)	-49,5	65,35		65,35	-3234,83			-3234,83		
18	ТССЦ-403-8719 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м ²)	49,5	82,33		82,33	4075,34			4075,34		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												

Смета (вер. 0,1)			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты по смете в базисных ценах								53166,62	1494,54	6149,41 572,76	45522,67		217
Накладные расходы								2808,22					
Сметная прибыль								1581,41					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								53166,62	1494,54	6149,41 572,76	45522,67		217
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексация 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЭПМ=16,44; МАТ=5,9)								331341,83	24570,24	38187,84 9416,18	268583,75		217
Накладные расходы								36754,33					
Сметная прибыль								18682,77					
Итого по смете:								386778,93					217
Итого													
В том числе:													
Материалы								268583,75					
Машины и механизмы								38187,84					
ФОТ								33986,42					
Накладные расходы								36754,33					
Сметная прибыль								18682,77					
Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(268583,75 + (38187,84 - 9416,18) + 36754,33 * 0,171 + 18682,77 * 0,15) * 0,18$								55159,71					
ИТОГО по смете								441938,64					217
ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695								430964,99					

Составил: Главный инженер ООО "БИС"  Иванов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)