

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 23 ул. Коммунистическая, № 20А ул. Вакарина, № 6 проезд Суворовский, № 14Б ул. Хренова, № 22 ул. Вакарина, № 15 ул. Фрадкова г. Демидова Смоленской области

(наименование стройки)

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА № 5.3

(локальная смета)

на Установка скамеек у многоквартирного дома №22 по ул. Вакарин:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 37334,40 тыс. руб.


Средства на оплату труда _____ 0,312 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка 3-х скамеек												
1	ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических скамеек: с погружением в бетонное основание (прим) (100 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (225 руб.): 72%=90%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (162 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	0,03 3 / 100	4804,35 284,44	4303,58 333,45	216,33	144	9	129 10	6	40,986	1,23
2	ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3)	0,09375 0,25*0,25*0,25*2*3	519,59		519,59	49			49		
3	ТССЦ-116-0078 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) (шт.)	3	1744,56		1744,56	5234			5234		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						5427	9	129 10	5289		1,23
Накладные расходы						17					
Сметная прибыль						14					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						5427	9	129 10	5289		1,23
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексация 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)						32155	148	801 164	31206		1,23
Накладные расходы						225					
Сметная прибыль						162					
Итого по смете:											
Итого						32542					1,23
В том числе:											
Материалы						31206					
Машины и механизмы						801					
ФОТ						312					
Накладные расходы						225					
Сметная прибыль						162					
Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(31206+(801-164)+225*0,171+162*0,15)*0,18$						5743,04					
ИТОГО по смете						38285,04					1,23
ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695						37334,40					0,82

Составил: Главный инженер ООО "БИС"  Иванов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)