

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 23 ул. Коммунистическая, № 20А ул. Вакарина, № 6 проезд Суворовский, № 14Б ул. Хренова, № 22 ул. Вакарина, № 15 ул. Фрадкова г. Демидова Смоленской области

(наименование стройки)

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА № 5.4

(локальная смета)

на Установка урн для мусора у многоквартирного жома № 22 по ул. Вакарин:

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 11513,84 руб.


Средства на оплату труда _____ 0,312 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1,2 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации | материалы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Установка 3-х урн для мусора | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка металлических урн: с погружением в бетонное основание (прим) (100 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (225 руб.): 72%=90%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (162 руб.): 52%=85%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i> | 0,03 <i>3 / 100</i> | 4804,35 284,44 | 4303,58 333,45 | 216,33 | 144 | 9 | 129 10 | 6 | 40,986 | 1,23 |
| 2 | ТССЦ-401-0003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) | 0,046875 <i>0,25*0,25*0,25*3</i> | 519,59 | | 519,59 | 24 | | | 24 | | |
| 3 | ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.) | 3 | 485,41 | | 485,41 | 1456 | | | 1456 | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |

| Итого смета (вер.8.1) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----------------|-----|------------|------|----|----|-------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 1624 | 9 | 129 10 | 1486 | | | 1,23 |
| Накладные расходы | | | | | | 17 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 14 | | | | | | |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 1624 | 9 | 129 10 | 1486 | | | 1,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексация 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9) | | | | | | 9716 | 148 | 801 164 | 8767 | | | 1,23 |
| Накладные расходы | | | | | | 225 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 162 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | 10103 | | | | | | 1,23 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | 8767 | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 801 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 312 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | 225 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 162 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(8767+(801-164)+225*0,171+162*0,15)*0,18$ | | | | | | 1704,02 | | | | | | |
| ИТОГО по смете | | | | | | 11807,02 | | | | | | 1,23 |
| ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695 | | | | | | 11513,84 | | | | | | 0,82 |

Составил: Главный инженер ООО "БИС"  Иванов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)