

(наименование стройки)

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА №6.2

(локальная смета)

на Освещение придомовой территории многоквартирного дома №15 ул. Фрадкова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 24839,01 руб.

Средства на оплату труда _____ 2,59€ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 19,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка 2-х светильников												
1	ТЕРр67-4-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) <i>НР (11 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (8 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	37,08 37,08			1	1			5,84	0,12
2	ТЕРр67-4-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж: бра, плафонов (100 шт.) <i>НР (11 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (8 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	69,57 68,64	0,93 0,4		1	1			10,81	0,22
3	ТЕРм08-03-575-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прибор или аппарат (1 шт.) <i>НР (225 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (139 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	2	9,4 9,04		0,36	19	18		1	1,12	2,24
4	ТССЦ-509-2228 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатели автоматические «ЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.)	2	9,14		9,14	18			18		


Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРм08-03-600-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) <i>НР (25 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (16 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	1	4,86 2,26	2,21 0,13	0,39	5	2	2	1	0,28	0,28
6	ТССЦ-509-8183 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный) (шт.)	1	63,36		63,36	63			63		
7	ТССЦ-509-5666 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30) (шт.)	1	230,64		230,64	231			231		
8	ТЕРм08-03-591-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) <i>НР (62 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (39 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	0,02 2 / 100	366,06 255,01	13,76 0,4	97,29	7	5		2	31,6	0,63
9	ТССЦ-509-1442 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный (шт.)	2	8,62		8,62	17			17		
10	ТССЦ-503-0584 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Коробка распаечная НР 70 (шт.)	3	7,98		7,98	24			24		
11	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (освещение) (100 м) <i>НР (762 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ</i> <i>СП (471 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	0,54 (5+4+2+12+6+25) / 100	191,62 113,54	63,56	14,52	103	61	34	8	15,2	8,21
12	ТССЦ-103-2600 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (шт.)	94	0,27		0,27	25			25		
13	ТССЦ-103-2404 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм (м)	54,65	3,01		3,01	164			164		

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) <i>НР (275 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (170 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	0,54	58,98 41,23	4,42 0,27	13,33	32	22	2	8	5,39	2,91
15	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м)	0,054 54 / 1000	4474,54		4474,54	242			242		
16	ТЕРм08-02-364-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кронштейн «Переход» на: стене (1 шт.) <i>НР (187 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (116 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	2	15,58 6,78	6,63 0,4	2,17	31	14	13 1	4	0,84	1,68
17	прайс №1	Кронштейн Владасвет КРСТ (КР-4) (шт)	2	48,49 331/5,9/1,18*1, 02		48,49 331/5,9/1,18*1, 02	97			97		
18	ТЕРм08-02-369-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) <i>НР (413 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (255 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ</i>	2	104 12,47	45,73 4,11	45,8	208	25	91 8	92	1,46	2,92
19	прайс №2	Светильник ДКУ "Победа" LED-60 (шт)	2	846,09 5775/5,9/1,18*1, 02		846,09 5775/5,9/1,18*1, 02	1692			1692		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2980	149	142 9	2689		19,21
Накладные расходы							150					
Сметная прибыль							102					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2980	149	142 9	2689		19,21
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (в текущих ценах на 1 квартал 2018 (общепромышленное строительство) ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)							19197	2450	882 148	15865		19,21
Накладные расходы							1971					
Сметная прибыль							1222					
Итого по смете:												
Итого							22390					19,21
В том числе:												
Материалы							15865					
Машины и механизмы							882					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ИТОГ							2598					
Накладные расходы							1971					
Сметная прибыль							1222					
Компенсация затрат по уплате налога по УСН $(15865+(882-148)+1971*0,171+1222*0,15)*0,18$							3081,48					
ИТОГО по смете							25471,48					19,21
ВСЕГО по расчету согласно Муниципального контракта №б/н от 20.07.2018 с К=0,9751692930695							24839,01					0,82

Составил: Главный инженер ООО "БИС"  Иванов А.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)